

Estimé

2026-08-10 11:00

Informations du client

Maxime Lebrasseur

Tel : 5146470509

maxime.lebrasseur@gmail.com

Client ID: 44374

Informations sur l'emplacement

866 Saint Sacrement
866 Rue Saint Sacrement
Terrebonne



Estimé préparé par
Cesar Guevara
cesar@akton.ca

www.akton.ca

MONTREAL: (514) 694-6622 RIVE SUD: (450) 500-0743 LAVAL: (450) 231-1836 SANS FRAIS: (888) 694-6622
19420-B Ave Clark-Graham, Baie-d'Urfé, QC H9X 3R8

C'est avec plaisir que nous avons eu l'occasion de vous rencontrer. Nous avons le privilège de vous fournir un devis détaillé concernant l'emplacement mentionné ci-dessus.

Chez Akton, nous mettons l'accent sur un service à la clientèle exceptionnel, la transparence et l'honnêteté dans nos transactions. Avec près de 50 ans d'expérience, Akton Injection s'engage à exécuter le projet avec le plus haut degré de professionnalisme, précision et sécurité.

Akton Injection jouit d'une réputation favorable auprès de la RBQ, l'APCHQ, la CNESST et l'Office de certification commerciale du Québec, et est hautement recommandée par la CAA.


Avec un engagement inébranlable envers la qualité et l'innovation, Akton s'est établi comme un acteur de premier plan dans l'industrie de réparation de fondation et est l'entreprise de fondation la plus recommandée dans le secteur de l'immobilier.

Nous espérons que le devis fourni a répondu à vos attentes, et ce serait un honneur pour nous de collaborer avec vous sur votre projet.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Cordialement,

L'équipe d'Akton



Description	Prix
1 - Sommaire de la sousmission : Le client est intéressé à sceller 3 fissures sous ou près des fenêtres. Je remarque des fissures sur la vitre arrière ci-dessus, j'ai suggéré de surveiller la fissure pour un éventuel mouvement.	
1 - Displacement and site preparation with excavator (non refundable) : Transport & dispatch : Equipment allocation & setup : Site preparation and clean up : Fuel surcharge	\$500.00
1 - Fissure(s) extérieure(s) #A : Poser le contreplaqué sur le sol autour de la zone de travail pour réduire le besoin de nettoyage. : Excavation d'un trou de taille appropriée jusqu'à la semelle de la fondation ou 16 pouces sous le plancher. : Nettoyer le mur avec une brosse métallique pour préparer la surface : Réparation de la fissure par injection sous le niveau du sol (à partir de 1 pied au-dessus de la terre) : 1) Percer des trous le long de la fissure, à environ chaque 6 po, à un angle de 45 degrés : 2) Visser des raccords d'injection et de graissage pour le raccordement aux pompes à haute pression : 3) Rincer la fissure avec un acide doux pour enlever la poussière, la saleté et les débris d'un raccord d'injection à l'autre (élimination de tout obstacle à l'injection) : 4) Rincer la fissure avec de l'eau pour enlever l'acide. L'eau fait aussi réagir le polyuréthane et en accélère les effets : 5) Recouvrir la fissure avec du ciment hydraulique pour éviter que le polyuréthane ne ressorte au moment de l'injection : 6) Injecter de polyuréthane à une pression de 3 000 à 10 000 psi pour remplir les vides dans le béton jusqu'à l'autre côté : Enlever les raccords d'injection et remplir les trous avec du ciment hydraulique pour créer une surface lisse : Recouvrement de la zone avec 3 membranes imperméabilisantes : 1. Aqua-Bloc 770-06 (Membrane liquide élastomère pour sceller la zone) : 2. Blueskin WP200 (Membrane auto-adhésive caoutchoutée pour sceller la zone) : 3. Panneau de drainage Delta-MS (Plastique alvéolé rigide qui réduit la pression de l'eau sur la fondation et protège la zone pendant le remblayage) : Remblayer avec la terre excavée. Remarque : Le niveau de la terre remblayée dépassera celui du sol, car la terre prendra un certain temps à se compacter dans le trou * ON NE REFAIT PAS le terrassement * : Nettoyer la zone des travaux ***Lors de la réparation d'une fissure, nous pouvons seulement garantir l'infiltration d'eau par la fissure elle-même et non par le mur dans son ensemble, car il peut y avoir d'autres problèmes. (Nous recommandons toujours d'ouvrir les murs à l'intérieur si vous voulez déterminer à 100 % d'où l'eau s'infiltre) : ***Des frais supplémentaires s'appliquent si nous trouvons du ciment, de l'asphalte ou de grosses roches sous le sol que nous devons détruire ou enlever***	\$850.00
1 - Fissure(s) extérieure(s) #B : Poser le contreplaqué sur le sol autour de la zone de travail pour réduire le besoin de nettoyage. : Excavation d'un trou de taille appropriée jusqu'à la semelle de la fondation ou 16 pouces sous le plancher. : Nettoyer le mur avec une brosse métallique pour préparer la surface	

: Réparation de la fissure par injection sous le niveau du sol (à partir de 1 pied au-dessus de la terre) : 1) Percer des trous le long de la fissure, à environ chaque 6 po, à un angle de 45 degrés : 2) Visser des raccords d'injection et de graissage pour le raccordement aux pompes à haute pression : 3) Rincer la fissure avec un acide doux pour enlever la poussière, la saleté et les débris d'un raccord d'injection à l'autre (élimination de tout obstacle à l'injection) : 4) Rincer la fissure avec de l'eau pour enlever l'acide. L'eau fait aussi réagir le polyuréthane et accélère les effets : 5) Recouvrir la fissure avec du ciment hydraulique pour éviter que le polyuréthane ne ressorte au moment de l'injection : 6) Injecter de polyuréthane à une pression de 3 000 à 10 000 psi pour remplir les vides dans le béton jusqu'à l'autre côté : Enlever les raccords d'injection et remplir les trous avec du ciment hydraulique pour créer une surface lisse : Recouvrement de la zone avec 3 membranes imperméabilisantes : 1. Aqua-Bloc 770-06 (Membrane liquide élastomère pour sceller la zone) : 2. Blueskin WP200 (Membrane auto-adhésive caoutchoutée pour sceller la zone) : 3. Panneau de drainage Delta-MS (Plastique alvéolé rigide qui réduit la pression de l'eau sur la fondation et protège la zone pendant le remblayage) : Remblayer avec la terre excavée. Remarque : Le niveau de la terre remblayée dépassera celui du sol, car la terre prendra un certain temps à se compacter dans le trou * ON NE REFAIT PAS le terrassement * : Nettoyer la zone des travaux ***Lors de la réparation d'une fissure, nous pouvons seulement garantir l'infiltration d'eau par la fissure elle-même et non par le mur dans son ensemble, car il peut y avoir d'autres problèmes. (Nous recommandons toujours d'ouvrir les murs à l'intérieur si vous voulez déterminer à 100 % d'où l'eau s'infiltre) : ***Des frais supplémentaires s'appliquent si nous trouvons du ciment, de l'asphalte ou de grosses roches sous le sol que nous devons détruire ou enlever***	\$850.00
1 - Fissure(s) extérieure(s) #C : Poser le contreplaqué sur le sol autour de la zone de travail pour réduire le besoin de nettoyage. : Excavation d'un trou de taille appropriée jusqu'à la semelle de la fondation ou 16 pouces sous le plancher. : Nettoyer le mur avec une brosse métallique pour préparer la surface : Réparation de la fissure par injection sous le niveau du sol (à partir de 1 pied au-dessus de la terre) : 1) Percer des trous le long de la fissure, à environ chaque 6 po, à un angle de 45 degrés : 2) Visser des raccords d'injection et de graissage pour le raccordement aux pompes à haute pression : 3) Rincer la fissure avec un acide doux pour enlever la poussière, la saleté et les débris d'un raccord d'injection à l'autre (élimination de tout obstacle à l'injection) : 4) Rincer la fissure avec de l'eau pour enlever l'acide. L'eau fait aussi réagir le polyuréthane et accélère les effets : 5) Recouvrir la fissure avec du ciment hydraulique pour éviter que le polyuréthane ne ressorte au moment de l'injection : 6) Injecter de polyuréthane à une pression de 3 000 à 10 000 psi pour remplir les vides dans le béton jusqu'à l'autre côté : Enlever les raccords d'injection et remplir les trous avec du ciment hydraulique pour créer une surface lisse : Recouvrement de la zone avec 3 membranes imperméabilisantes : 1. Aqua-Bloc 770-06 (Membrane liquide élastomère pour sceller la zone) : 2. Blueskin WP200 (Membrane auto-adhésive caoutchoutée pour sceller la zone) : 3. Panneau de drainage Delta-MS (Plastique alvéolé rigide qui réduit la pression de l'eau sur la fondation et protège la zone pendant le remblayage) : Remblayer avec la terre excavée. Remarque : Le niveau de la terre remblayée dépassera celui du sol, car la terre prendra un certain temps à se compacter dans le trou	\$850.00

* ON NE REFAIT PAS le terrassement * : Nettoyer la zone des travaux ***Lors de la réparation d'une fissure, nous pouvons seulement garantir l'infiltration d'eau par la fissure elle-même et non par le mur dans son ensemble, car il peut y avoir d'autres problèmes. (Nous recommandons toujours d'ouvrir les murs à l'intérieur si vous voulez déterminer à 100 % d'où l'eau s'infiltre) : ***Des frais supplémentaires s'appliquent si nous trouvons du ciment, de l'asphalte ou de grosses roches sous le sol que nous devons détruire ou enlever***	
1 - 10 Ans GARANTIE à 100% transférable : Contre les infiltrations d'eau par la fissure (extérieur) ***notre garantie ne couvre pas les mouvements*** ***notre garantie ne couvre pas le crépi*** * ON NE REFAIT PAS le terrassement *	
1 - Termes/Terms: 100% à la fin des travaux/Upon completion : CASH -CHEQUE- PAIEMENT DIRECTE/Direct bill payment **25.00 \$ de frais bancaires pour tout chèque sans provision. / \$25.00 bank fee for any NSF cheque	
	Sous-Total : \$3,050.00 (858952674 RT 0001) TPS : \$152.50 (1207339225 TQ 0001) TVQ : \$304.24 Total : \$3,506.74

Approuvé par :

Client

Cesar Guevara

Représentant

Termes et conditions en pièce-jointe

Photos prises

